

某部荣誉室和门厅改造项目技术要求

一、荣誉室改造

广告画面：1cm雪弗板（94 m²）/高清写真（438.25 m²）/石膏板+乳胶漆（150.88 m²）预埋led灯带/5mm亚克力倒角覆高清透明写真（0.9 m² 镜钉安装）/1cm雪弗板+超薄磁吸框（46.04 m²）/1cm雪弗板高清uv画面（1.2 m²）/1cm雪弗板uv画面+高透亚克力插槽（25.2 m²）。

松木木板：3cm松木木板喷漆，尺寸1×0.3m，数量36。

液晶电视：55寸电视，尺寸1.22×0.68m，数量6，LED显示4K高清。

电路改造及灯具：国标电线、开关、灯具；①电路改造材质为国标电线，数量216 m²；②灯具：吸顶灯尺寸120*60cm，数量24；③灯具：射灯，数量144；④灯具：led灯带。【本项综合考虑：在原基础上增加阻燃2.5 m²（或4 m²）铜芯线、柜机空调电缆、轨道及轨道射灯、筒灯、开关插座、线管管改造等材料及人工费，按室内投影面积计算，满足验收要求】

智能播报系统：【产品名称】语音提示器；【产品材质】ABS环保材质；【供电模式】DC12V；【感应方式】红外感应；【感应距离】3-5米；【感应角度】仰视角120°；【更换语音】U盘、电脑更换。

墙面艺术涂料基层处理：尺寸：（6.5+5.4）× 18，数量216

m²。【1. 熟胶粉、滑石粉、石膏粉、108 胶水、白乳胶、PVC 阳角条；2. 顶面基层处理不含乳胶漆基层找平，墙面基层处理不含防裂处理；墙皮铲除、乳胶漆饰面等另计；墙纸基层处理不含墙纸铺贴和墙纸底膜；石膏板填原玻璃窗；3. 基层处理（批腻子）厚度不大于 10mm】

墙面艺术涂料：尺寸：(6.5+5.4) × 18，数量 216 m²。【成品艺术涂料含人工】

顶面艺术涂料基层处理：尺寸：6.5 × 5.4 × 6，数量 216 m²。
【1. 熟胶粉、滑石粉、石膏粉、108 胶水、白乳胶、PVC 阳角条；2. 顶面基层处理不含乳胶漆基层找平，墙面基层处理不含防裂处理；墙皮铲除、乳胶漆饰面等另计；墙纸基层处理不含墙纸铺贴和墙纸底膜；3. 基层处理（批腻子）厚度不大于 10mm】

顶面乳胶漆含基层处理：尺寸：6.5 × 5.4 × 6，数量 210.6 m²。【1. 熟胶粉、滑石粉、石膏粉、108 胶水、白乳胶、PVC 阳角条；2. 顶面基层处理不含乳胶漆基层找平，墙面基层处理不含防裂处理；墙皮铲除、乳胶漆饰面等另计；墙纸基层处理不含墙纸铺贴和墙纸底膜；3. 基层处理（批腻子）厚度不大于 10mm】

轻钢龙骨石膏板吊顶：尺寸：6.5 × 5.4 × 6，数量 210.6 m²。
【材料说明：1. 净甲醛石膏板（全球 500 强）；2. 轻钢龙骨（主龙 1.2，副龙 0.45），局部欧松板 工艺说明：（1）顶面需使用膨胀螺丝，主吊筋、主龙间距不得大于 80cm；次龙间距不得大于 40cm（2）石膏板之间留 4-6mm 的 V 型缝，石膏板在 L 型处拼接

时须套裁；(4)石膏板用自攻螺丝固定并嵌入板面 1-2mm，距板边 10-15mm，钉与钉之间距离 150-200mm，叠级吊顶按展开面积计算，平顶按投影面积计算】

封窗户：尺寸：1.5×1.5×12，数量 27 m²。【材料说明：1. 净甲醛石膏板(全球 500 强)；2. 轻钢龙骨(主龙 1.2, 副龙 0.45)，局部欧松板 工艺说明：(1)顶面需使用膨胀螺丝，主吊筋、主龙间距不得大于 80cm；次龙间距不得大于 40cm (2)石膏板之间留 4-6mm 的 V 型缝，石膏板在 L 型处拼接时须套裁；(4)石膏板用自攻螺丝固定并嵌入板面 1-2mm，距板边 10-15mm，钉与钉之间距离 150-200mm，叠级吊顶按展开面积计算，平顶按投影面积计算】

二、门厅改造

通道 1:

广告画面：1cm 雪弗板，82.082 m²。

增加电路：国标电线、线管。【本项综合考虑：在原基础上增加阻燃 2.5 m² (或 4 m²) 铜芯线. 柜机空调电缆. 轨道及轨道射灯. 筒灯. 开关插座. 线管改造等材料及人工费，按室内投影面积计算，满足验收要求；2. 投标人自行勘察现场，中标后不作调整】

乳胶漆：乳胶漆 102.82 m²。【本项综合考虑：在原墙面装饰基础上进行维修，满足验收要求；2. 投标人自行勘察现场，中标后不作调整】

广告物料安装：基础安装。

通道 2:

广告画面: 1cm 雪弗板, 213.71 m²。

增加电路: 国标电线、线管。【本项综合考虑: 1. 在原基础上增加阻燃 2.5 m² (或 4 m²) 铜芯线、柜机空调电缆、轨道及轨道射灯、筒灯、开关插座、线管改造等材料及人工费, 按室内投影面积计算, 满足验收要求; 2. 投标人自行勘察现场, 中标后不作调整】

立邦乳胶漆: 乳胶漆 127.69 m²。【本项综合考虑: 1. 在原墙面装饰基础上进行维修, 满足验收要求; 2. 投标人自行勘察现场, 中标后不作调整】

广告物料安装: 基础安装。